

PLI-02-02-2025

Radomsko, 6 lutego 2025 roku

REFERENCJE

Działając w imieniu Plast Instal SKB Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku (97-500) potwierdzam, że firma SPS Incon sp. z o.o. z siedzibą w Sobinie (59-101) przy ul. Myśliwskiej 39 zrealizowała prace w ramach zadania pn. „P-24 Wymiana maszyny karuzelowej dla pieców anodowych stacjonarnych wraz z modernizacją odciągów i instalacji odpylania Roboty Budowlano Montażowe” w Hucie Miedzi Głogów, ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów, Wydział P-24.

ZAKRES ROBÓT:

- **Projekt 38-11-238 R00b „Nowa chłodnia wentylatorowa z przebudową rurociągów i kanałów doprowadzających i odprowadzających wodę w rejonie chłodni”, w tym:**
 - Montaż chłodni wentylatorowej Alfa6000 o mocy chłodniczej 7,5 MW i obciążeniu hydraulicznym ok 800m³/h
 - Montaż przetwornicy częstotliwości ABB typu ACS880 do zasilania silnika chłodni wentylatorowej Alfa 6000
 - Rozbiórki nawierzchni betonowych wraz załadunkiem i wywiezieniem
 - Rozbiórki istniejących rurociągów stalowych o średnicy DN500
 - Wykopy liniowe pod montaż nowych rurociągów PEHD
 - Montaż i zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe rurociągów i kształtek PEHD o średnicach Ø200 i Ø600
 - Montaż i spawanie rur i kształtek ze stali kwasoodpornej DN500 i DN200
 - Wartość zadania: 378.000,00 PLN netto
- **Projekt 38-11-240 R00b „Rurociągi spływowe wody gorącej z basenów karuzeli z zabezpieczeniem pomp wody gorącej i rurociągiem od pomp do połączenia z rurociągiem powrotnym DN350 na chłodnię”, w tym:**
 - Dostawa montaż i spawanie rur i kształtek stalowych DN250, DN300, DN500, DN600 wraz z montażem wewnętrznej wykładki cementowej
 - Dostawa i montaż łańcuchów uszczelniających dla rur DN500 i DN600

PLI-02-02-2025

- Montaż 3 szt. pomp wirowych pionowych (pompy diagonalne) o masie 13 ton
- Montaż i spawanie rurociągów i kształtek ze stali węglowej w średnicach od DN20 do DN600 wraz zabezpieczeniem antykorozyjnym
 - Wartość zadania: 292.000,00 PLN netto
- **Projekt 38-11-241 KZD002 „Rurociągi wody zimnej DN500 p=2 bary obiegu chłodzenia karuzeli od pompowni do basenów chłodzenia anod i zasilania hydroforu”, w tym:**
 - Dostawa, montaż i spawanie rur i kształtek ze stali węglowej DN25, DN150, DN300, DN350 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
 - Dostawa, montaż i spawanie rur i kształtek ze stali DUPLEX (1.4462) DN300 i DN500
 - Wykonanie izolacji rurociągów z wełny z poszyciem z blachy stalowej na konstrukcji wsporczej
 - Wartość zadania: 449.400,00 PLN netto
- **Projekt 38-11-244 R00a „Zabudowa hydroforu wraz z rurociągami wody chłodzącej p=5 bar do natrysku form i anod karuzeli, w tym:**
 - Dostawa i montaż zestawu hydroforowego LFP, Q=160m³/h, P=6bar
 - Dostawa, montaż i spawanie rurociągów i kształtek ze stali DUPLEX (1.4462) DN25, DN150, DN200
 - Wartość zadania: 325.600,00 PLN netto
- **Całkowita wartość zlecenia: 1.445.000,00 PLN netto**

OKRES REALIZACJI: 13.09.2021 r. – 06.06.2022 r.

OCENA JAKOŚCI WYKONANIA:

Prace wykonano w ustalonym terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kulturą techniczną i należytą starannością. Firmę SPS Incon sp. z o. o. oceniamy jako solidną i gwarantującą dobre wykonawstwo. Rekomendujemy jako kompetentnego, wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera.

Z poważaniem,